Intervention de scaphandriers à la station d’épuration



Début juin 2026, une opération de curage a été réalisée dans le bassin d’anoxie de la station d’épuration de la Vallée dorée par une équipe de scaphandriers spécialisés.

Une opération nécessaire pour éliminer les dépôts de sable

L’intervention a permis de nettoyer la conduite en provenance des prétraitements, dont l’arrivée dans le bassin était ensablée aux trois quarts. À l’issue des travaux, la canalisation a été entièrement dégagée, rétablissant son fonctionnement optimal.

Désensablement de la zone de liaison

Les équipes sont également intervenues dans la salle de liaison située entre l’arrivée des prétraitements et le bassin d’anoxie.

D’importantes quantités de sable y avaient été accumulées, avec des dépôts atteignant jusqu’à un mètre de hauteur à certains endroits.

Contrôle des équipements de brassage

L’opération a également permis de dégager et d’inspecter les agitateurs des bassins d’anoxie et d’aération.

Les contrôles ont révélé une faible présence de déchets fibreux ainsi qu’une quantité limitée de sable autour des équipements, signe d’un bon état général de fonctionnement.

Préserver les performances de la station

Ces travaux de maintenance sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement des ouvrages et maintenir l’efficacité du traitement des eaux usées. Ils s’inscrivent dans le programme d’entretien régulier des installations afin d'assurer la continuité et la qualité du service d’assainissement. Coût de l’intervention des scaphandriers : 12 579,72 € TTC.

L'intervention en images

Précédent Suivant

Publié le 24/06/2026